


**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
**(локальная смета)**

на ремонт кровли многоквартирного жилого дома по у

Сметная стоимость	1358,176 тыс. руб.
строительных работ	1207,001 тыс. руб.
монтажных работ	51,542 тыс. руб.
средства на оплату труда	356,778 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	2370,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 года



Сашнина И.Н.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	на ед.		Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	в том числе						
								Осн./3/п	Эк.Маш.	3/п/Мех	Mat	Т/з осн.		
													Т/з мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	ТЭ46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	8,6	12773,01	109848	108630	1218				742,01		
2	ТЭр58-16-3	Ремонт цементной стяжки	100 м2	8,6	34376,79	295640	163549	70073	8509	62018	1117,14	11,87		
3	ТЭр12-01-016-02	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	8,6	2587,31	22251	3525	316		18410	24,08			
4	ТЭр12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	8,6	22529,8	193756	18080	3763	354	171913	123,5	1,72		
5	ТЭр12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой: до 600 мм без фартуков и примыканий	100 м	3,154	31082,57	98034	16392	4371	461	77271	111,97	2,24		
6	ТЭр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: посясков, сандрюков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м трыб и покрытий	1,6	1542,24	2468	2132	336	40			14,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ТЕРм38-01-006-07	Изготовление колапков на вентшахты, паранеты	1 т и конструкции	0,4346 434,6/1000	92586,73	40238	12343	7951	358			84,31	1,52
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали (вытяжных труб)	100 м2	0,3156 31,56/100	56176,23	17729	5209	131	13	12389	35,58	0,06	
9	ТЕР12-01-010-01	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали (балконные тумбы)	100 м2	0,24 31,56/100	56176,23	13482	3962	99	10	9421	27,06	0,05	
10	ТЕРр58-20-3	Устройство обделок из листовой стали парпетов шириной: до 1 м	100 м	1,28	31689,36	40562	13164	485	47	26913	89,92	0,23	
11	ТСЦпн01-01-01-041	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой врычную	1 т груза	13,55	520,99	7059		7059					
12	ТСЦпн03-21-01-010	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	13,55	99,5	1348	1348						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
					842415	346986	97150	9792	398279	2370,13	17,69		
	ВСЕГО по смете				1358176							2370,13	17,69
	Сметная прибыль				158582								
	Накладные расходы				257546								
	ФОТ				356778								
	Материалы и механизмы				97150								
	В том числе:				398279								
	ВСЕГО по смете				1358176							2370,13	17,69
	Сметная прибыль				158582								
	Накладные расходы				257546								
	Расчет затрат на оплату НДС (Основание: письмо НЗ-6292/10 от 6 октября 2003 г.) Мат*0,18+(3м-3м)*0,18+нр*0,1712*0,18+сн*0,15*0,18				99633								
	ВСЕГО по смете				1358176							2370,13	17,69

Составил: инженер-сметчик  
Набока Е.Н.  
(должность, подпись, расшфровка)

Проверил:  
(должность, подпись, расшфровка)